

附件1:

当阳安全隐患工程量明细清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原外墙漆铲除及局部外墙水泥砂浆裂缝铲除修复	m2	1150
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆	m2	1150
3	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架15m以内单排	m2	1150
4	011607002001	防水层拆除	1. 屋面防水沟拆除 卷材防水层、废渣外运，运距自定	m2	104
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 平台防水沟原防水层铲除；改性沥青卷材热熔法平面~一层	m2	104
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金成品推拉窗(双层钢化玻璃、含五金件)	m2	275
7	010807004001	金属纱窗	更换后的铝合金窗全配精钢纱窗扇(配合推拉窗)	m2	275
8	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 办公楼后面一楼遮阳板铲除水泥砂浆	m2	13.8
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 办公楼后面一楼遮阳板 1:3水泥砂浆重新粉刷修补约10mm	m2	13.8
10	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：DN110PVC屋面落水管	m	100
11	031001006001	塑料管	1. 外墙空调排水管：DN50 PVC管	m	135